







COR	ESP.
1	07 0,10
2	07 0,25
3	07 0,30
4	07 0,40
5	07 0,50
6	07 0,60
7	07 0,20
8	07 0,09
9	07 0,15
140	140 0,15
162	162 0,15



- NOTAS:
- 1-DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM METRO, DIÂMETROS EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
 - 2-PARA LOCAÇÃO VER PLANTA E PERFIL DA LINHA DE RECALQUE, DES. Nº 00309.DS.001.H.0165.
 - 3-SOLDA CONFORME AWS 5.1 ELETRODO REVESTIDO E7018
 - 4-PINTURA CONFORME PADRÃO SANEAR
 - 5-PARA BLOCO DE ANCORAGEM VER PROJETO ESTRUTURAL.
 - 6-A HASTE DE PROLONGAMENTO DEVERÁ SER ENCAIXADA NO MANCAL E REGISTRO APENAS POR OCASIÃO DA MANOBR E APÓS A OPERAÇÃO DEVERÁ SER REMOVIDA.
 - 7-PEÇA COM SOBREMEDIDA PARA AJUSTE NO CAMPO.

LISTA DE MATERIAL – TRAVESSIA LR N07						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	MATERIAL	DN (mm)	QUANT.	OBS.
01	CURVA 45° COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS	PÇ	F" F"	100	03	
02	TUBO CILINDRICO PARA JUNTA ELÁSTICA JGS-L=0,95m	PÇ	F" F"	100	01	
03	TUBO COM FLANGE E PONTA PN10-L=1,85m	PÇ	F" F"	100	01	
04	CURVA 45° COM FLANGES PN10	PÇ	F" F"	100	02	
05	TUBO COM FLANGES PN10-L=5,80m	PÇ	F" F"	100	16	
06	TE COM FLANGES PN10	PÇ	F" F"	100	03	
07	REGISTRO DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO-TIPO EURO 23–PN10	PÇ	F" F"	100	03	
08	VENTOSA PARA ESGOTO COM FLANGE–PN10	PÇ	F" F"	100	02	
09	CURVA 90° COM FLANGES PN10	PÇ	F" F"	100	04	
10	TUBO COM FLANGES PN10-L=1,48m	PÇ	F" F"	100	02	
11	TUBO COM FLANGES PN10-L=5,70m	PÇ	F" F"	100	01	
12	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10	PÇ	F" F"	100	01	
13	TUBO CILINDRICO PARA JUNTA ELÁSTICA JGS-L=1,95m	PÇ	F" F"	100	01	
14	TUBO PONTA E BOLSA–CL. K9–JUNTA JGS	PÇ	F" F"	100	03	
15	CURVA 90° COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS	PÇ	F" F"	100	01	
16	MANCAL INTERMEDIÁRIO PARA HASTE ø 1.1/8"	PÇ	F" F"	–	01	
17	HASTE COM QUADRADO E BOCA DE CHAVE–L=2,50m	PÇ	F" F"	ø1.1/8"	01	VER NOTA 6
SUPORTE						
18	CANTONEIRA 3" x 3" x 3/8" x 800mm	PÇ	ASTM A36	–	20	VER NOTA 7
19	CH. 3/8" x 220 x 220	PÇ	ASTM A36	–	20	
20	GRAMPO TIPO "U" P/ TUBO øEXT.: 118mm	PÇ	SAE 1020	–	20	
21	CHUMBADOR DE EXPANSÃO ø5/8" x 3.1/2"	PÇ	–	–	80	
ACESSÓRIOS						
	ABF 10	PÇ	BORRACHA	100	35	
	PPF 10 – PARA FLANGE DN100	PÇ	A. GALV.	16x80	280	

Nº	DATA	REVISÃO	EXECUTADO POR	APROVADO POR	ACEITO	DATA	DESENHOS DE REFERÊNCIA	NÚMERO	OBSERVAÇÕES	<div>SANEAR</div>	EXECUTADO POR:	ARCADIS logos		<div>SANEAR</div> <div>Serviço Colatinaense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental</div>	<div>COLATINA</div>	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA/ES	SANEAR - SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	Nº			
																				REV.: 00	FL.: 01/01
																				Nº CONTRATADA:	00309.DS.001.H.0167/00
																				ESCALA:	INDICADAS
																</					