ESPECIFICAÇÕES E REFERÊNCIAS

1. A INSTALAÇÃO DO SISTEMA AVAC DEVE SER INSPECIONADA PERIODICAMENTE COM FREQÜÊNCIA DEFINIDA PELO RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO, MUITO EMBORA A FREQÜÊNCIA DE INSPEÇÃO SISTEMÁTICA DEPENDA DO TAMANHO, TIPO E COMPLEXIDADE DA INSTALAÇÃO;

2. PARA O DIMENSIONAMENTO DO PROJETO E CÁLCULO DAS CARGAS TÉRMICAS FORAM CONSIDERADOS FATORES PRECONIZADOS NA ABNT NBR 16401-1-2008. PORÉM, CABE AO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA MANUTENÇÃO AVALIAR QUANDO FOR ALTERADO A TIPOLOGIA OU LAYOUT DE CADA AMBIENTE INTERNO, QUE IRÁ OSCILAR CONFORME O TIPO DE OCUPAÇÃO E ATIVIDADE, RESPECTIVAMENTE A SUA CARGA TÉRMICA.

3. APÓS O TUBO SER CORTADO, ELE POSSUIRÁ UMA EXTREMIDADE ESMAGADA, A QUAL SERÁ PREPARADA PARA O FLANGEAMENTO ATRAVÉS DE LIMAGEM E ESCAREAMENTO. UMA LIMA E O ACESSÓRIO DE DESBASTE NA FERRAMENTA DE CORTE DEVEM SER USADOS.

4. DOIS TIPOS DE SOLDA SÃO UTILIZADOS NO TRABALHO DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO: A SOLDA BRANDA E A SOLDA DE PRATA. A BRASAGEM, NA VERDADE, É A SOLDA DE PRATA. A BRASAGEM REQUER UMA PREPARAÇÃO CUIDADOSA DOS PRODUTOS ANTES DO AQUECIMENTO PARA A BRASAGEM OU SOLDAGEM. ESTA PREPARAÇÃO TEM QUE INCLUIR ALGUNS PROCEDIMENTOS PARA EVITAR QUE CONTAMINANTES, COMO POEIRA, LASCAS, RESÍDUOS DE FLUXO E ÓXIDOS, ENTREM E PERMANEÇAM EM UMA INSTALAÇÃO.



COBERTURA

ESCALA: 1/75

PAS www.pasnet.com.br	CONVENENTE: COLATINA	CONCEDENTE:	TIPO: HVAC	FOLHA: 04/06
OBRA: REFORMA PRÉDIO FAÇA FÁCIL			DATA: SETEMBRO 2021	ESC.: COMO INDICADO
CONTEÚDO: PROJETO HVAC - COBERTURA			CAT. USO: NR SERVIÇOS	MODIFICAÇÕES:
LOCAL: RUA ELPÍDIO FERREIRA DA SILVA, S/N - BAIRRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, MARISTA — CEP: 29707-840			ZONA: MARISTA	
MUNICÍPIO: COLATINA - ES				
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - ES				
CNPJ/CPF:				

SITUAÇÃO S/ ESCALA

ÁREAS:

DECLARO QUE A APROVAÇÃO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.

CONVENENTE
Prefeitura Municipal de Colatina - ES

Arquiteto e Urbanista
Engº de Segurança do Trabalho
Engº de Tráfego

Assinado de forma digital por FABIO EMMANUEL MATOS PEROTTO:93881860100
Dados: 2022.01.10 10:57:07 -04'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO: