


PLANTA BAIXA – PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA – 1:50



PLANTA BAIXA – SEGUNDO PAVIMENTO
ESCALA – 1:50

NOTAS DE EXECUÇÃO DE PROJETOS:

- AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A NBR 5410/05 DA ABNT.
- OS CABOS ELÉTRICOS INSTALADOS PARA ALIMENTAÇÃO DE QUADROS TERÃO DUPLA ISOLAÇÃO 0,6/1kV, COM TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 90°C, SOBRECARGA 130°C E CURTO CIRCUITO 250°C. DEVERÃO SER INSTALADOS CABOS RESISTENTES À CHAMA, SOB CONDIÇÕES SIMULADAS DE INCÊNDIO, LIVRES DE HALOGENÍO, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS CONFORME NORMA NBR-13248.
- OBSERVAÇÃO: O QUADRO ELÉTRICO DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE, MONTADO E TESTADO EM FÁBRICA DE ACORDO COM A NBR IEC 60439-1, NÃO SENDO PERMITIDA A MONTAGEM DE QUADROS EM OBRA.
- OS BARRAMENTOS DE NEUTRO E DE TERRA SÃO FIXADOS NO FUNDO DO QUADRO ELÉTRICO, NÃO HAVENDO CONFLITO COM O TRILHO DIN E SEUS COMPONENTES.
- TODOS OS MATERIAIS INDICADOS SÃO DE REFERÊNCIA, O CONTRATADO DEVERÁ FORNECER UM MATERIAL COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO INDICADO, FICANDO SUJEITO A APROVAÇÃO DA LICITANTE.
- O DIAGRAMA UNIFILAR DEVERÁ SER FIXADO NA TAMPA INTERNA DO QUADRO.
- A TAMPA DE ISOLAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS QUADROS DEVERÁ SER IDENTIFICADA.
- TODOS OS CABOS ELÉTRICOS DEVERÃO TER IDENTIFICAÇÃO COM ANILHAS EM SUAS EXTREMIDADES.
- ELETROCALHAS NÃO COTADAS: #50x50 mm
ELETRODUTOS NÃO COTADOS: #3/4"

Legenda	
	2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
	2 Tomadas médias a 1,10m do piso
	Cotovelo reto 90°
	Curva 90°
	Entrada de serviço
	Interruptor simples 1 tecla – 1,10m do piso
	Interruptor simples 2 teclas – 1,10m do piso
	Interruptor simples 3 teclas – 1,10m do piso
	Plafon com lâmpada de LED 15W
	Arandela com Lâmpada de LED 24W
	Luminária de sobrepor 2x LED 20W
	Quadro de distribuição
	Quadro de medição
	Saída dupla para eletroduto
	Tomada alta a 2,20m do piso

REVISÃO

DATA	REVISAO NO.	DESCRIÇÃO
17/07/2020	00	EMIÇÃO INICIAL

PROJETO ELÉTRICO

PROPRIETÁRIO :
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA ES
AUTOR DO PROJETO:
ANDREY MOREIRA DE CASTRO - CREA 0046625/D - ES

	DESCRIÇÃO DA PLANTA: PLANTA BAIXA – PAVIMENTO TÉRREO QUADRO DE CARGAS
--	-----------------------------------------------------------------------------

INFORMAÇÕES DA OBRA

TÍTULO DA OBRA :	DATA:	ESCALA:
ANEXO DA EMF OZEAS R. DE AMORIM	JULHO/2020	1:50
ENDERECO DA OBRA :	Nº DO PROJETO:	Nº DA PRANCHA:
BAIRRO COLATINA VELHA, COLATINA ESP. SANTO	ELE0400-ANEXO	01/02
DENSHOR: EQUIPE ML		
Nº DO ARQUIVO CAD: 0400-ANEXO-001-ELE-R00.DWG		
AVENIDA ELDES SCHIEFFER DE SOUZA N°1025 CENTRO EMPRESARIAL DA SERRA. SALA 608-CIT/25.161-680-PARQUE RESIDENCIAL DE LARANJEIRAS-SERRA/ES TEL+552733060-8013 +552733060-8208		