



PLANTA BAIXA - DISTRIBUIÇÃO DOS RAMAIS
ESCALA: 1 : 150

Quadro de Cargas														
Quadro Geral														
Circ.	Descrição	Qd.Distr.				Pot. W	Fat. Pot.	Pot. V.A	Fase R	Fase S	Fase T	Demanda (%)	Fases R S T	Tensão V
QD01	Quadra: QD01	462.4W	10099.6W	12374.8W	19494W	27963.2W	38764.6W							
QD02	Quadra: QD02					27963.2	0.90	30954.2	10318.1	10318.1	10318.1	100%	RST	220
QD03	Quadra: QD03			1		38764.6	0.90	43108.4	14369.5	14369.5	14369.5	100%	RST	220
QD04	Quadra: QD04		1			12374.8	0.90	13781.7	4593.9	4593.9	4593.9	100%	RST	220
QD05	Quadra: QD05				1	10099.6	0.95	10584.9	3528.3	3528.3	3528.3	100%	RST	220
QD06	Quadra: QD06					19494.0	0.90	21713.4	7237.8	7237.8	7237.8	100%	RST	220
RES.	Circuito Reserva	1				462.4	0.84	551.7	551.7	0.0	0.0	100%	R	127
RES.	Circuito Reserva													
Total		1	1	1	1	1	1	109158.6		120694.4	40599.2	40047.5		
Alimen.L	C=4m QT=2%					109158.6	0.90	120694.4	40599.2	40047.5	40047.5	100%	RST	220
Potência Demandada: 100% (109158.6 W) (120694.4 V.A)														
Corrente nas Fases: R=320.5A S=316.2A T=316.2A														

LEGENDA:

	- CAIXA DE PASSAGEM NO PISO
	- QUADRO PARCIAL DE LUZ E FORÇA
	- QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA
	- DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 350A 3P
	- DISPOSITIVO DR + DISJUNTOR A SECO DIN CURVA C 16A 2P
	- MINIDISJUNTOR DIN 100A 3P
	- ELÉTRICA-ELETRODUTO PEAD EMBUTIDO NO PISO
	- FASE, NEUTRO, RETORNO, TERRA



TÍTULO DO PROJETO: ELÉTRICA - ENTRADA DE ENERGIA E RAMAIS - ZOONOSES COLATINA					
TÍTULO DO DESENHO: PLANTA BAIXA - PLANTA BAIXA - DISTRIBUIÇÃO DOS RAMAIS					
ENDEREÇO DA OBRA: RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO BARBADOS					
LOCALIDADE: COLATINA - ES					
ZONEAMENTO: -	COEF. DE APROV.: -	TAXA DE OCUPAÇÃO: -	DATA DO PROJETO: MARÇO, DE 2022	ESCALA: 1:150	PRANCHA: 1/2
USO DA EDIFICAÇÃO: PÚBLICO					REVISÃO Nº: REV_01
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - PMC			CPF/CNPJ: 27.088.319/0001-77		
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO PROJETO:			NOME DO PROFISSIONAL:		
 PAS www.pasnet.com.br			CAU/CREA Nº:		
			TELEFONE:		
			E-MAIL:		
			CADISTA:		
			-		
QUADRO DE ÁREAS (m²):			ASSINATURAS:		
VIDE PROJETO ARQUITETÔNICO			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		
			RESPONSÁVEL TÉCNICO		
ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DE VISTORIA:			ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DE PROJETO:		