



LEGENDA:	
	- CABO COM HASTE DE ATERRAMENTO CONFORME REF. T11-5814
	- CAIXA DE INSPEÇÃO NA DESCIDA H=1,50M
	- CAPTIV. AERIO TIPO ESPELO. DETALHE T6, FOLHA 03
	- CONEXÃO "T" ENTRE BARRAS CHATAS DE ALUMÍNIO. DETALHE 12
	- DESCIDA EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO
	- SUBSTA EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO
	- SPD-CABO DE COBRE NÚ 35MM² ENTERRADO
	- CABO COBRE NÚ 35MM²
	- SPD-RETA ALUMÍNIO 70MM² CAPTAÇÃO

NOTA ADICIONAL: OS CÓDIGOS DE PRODUTOS APRESENTADOS NOS DETALHES TRATAM-SE SOMENTE DE REFERÊNCIAS, PODENDO OS MESMOS SER SUBSTITUÍDOS POR PRODUTOS EQUIVALENTES.

- NOTAS:
- TODOS ELEMENTOS METÁLICOS DEVEM ESTAR SOLIDAMENTE CONECTADOS AO ANEL DE ATERRAMENTO.
 - O ANEL DE 50mm² DEVER SER ENTERRADO A PROFUNDIDADE DE 50cm, DETALHE T4.
 - A INTERLIGAÇÃO DE METAIS DIFERENTES SEM PRECAUÇÕES ADEQUADAS PODE CAUSAR PROBLEMAS GRAVES DE CORROSÃO ELETROLÍTICA. UTILIZAR CONECTORES BIMETÁLICOS.
 - O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ CONECTADO ÀS HASTES ATRAVÉS DE GRAMPOS DE ATERRAMENTO NO INTERIOR DE CAIXA, CONFORME DETALHE T1.
 - AS CONEXÕES ENTERRADAS DE CABO COM CABO QUE NÃO POSSAM SER INSPECIONADAS, SERÃO EXECUTADAS COM SOLDA EXOTÉRMICA.
 - ATERRAR QUADROS DE TELEFONIA/REDE CONFORME DETALHE T3.
 - PROJETO FEITO COM BASE NA NBR 5419 DE 2015.
 - QUANDO EXISTIREM MATERIAIS FERROSOS EXPOSTOS, ESTAS DEVEM SER GALVANIZADOS A QUENTE OU CONTEMPLADOS COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO ADEQUADOS.
 - ATERRAMENTO DO GRADIL METÁLICO/ALAMBRADO/CORRIMÃO/PORTA, JUNTO À BASE, CONFORME DETALHE T3.
 - BARRA CHATA PRESA SOBRE A TELHA, DETALHES T7 E T10.
 - DESCIDA DA BARRA CHATA, DETALHE T8.
 - CONEXÃO ENTRE BARRA CHATA DA CAPTAÇÃO E CABO DE COBRE NÚ, CONFORME DETALHE T15.
 - USAR SELANTE DE POLIURETANO NA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PERFURAÇÕES.
 - TODOS OS ELEMENTOS E EQUIPAMENTOS METÁLICOS INSTALADOS NA COBERTURA DEVEM SER ATERRADOS CONFORME DETALHES T3 e T15.
 - INTERLIGAÇÃO ENTRE BARRA CHATA E CABO DE COBRE EM CAIXA COM JUNÇÃO DE MEDIÇÃO, CONFORME DETALHE T5.
 - O CABO DE ATERRAMENTO ENTERRADO NO SOLO DEVE FICAR AFASTADO NO MÍNIMO 1,0 METRO DA FUNDAÇÃO DA EDIFICAÇÃO.
 - O SISTEMA FOTOVOLTAICO (PREVISÃO), QUANDO EXECUTADO, DEVE SER CONECTADO AO SISTEMA DE ATERRAMENTO DA COBERTURA DO CLUBE, COM CABO A SER DEFINIDO PELO PROJETISTA DO SISTEMA.



PLANTA CHAVE
ESCALA: 1 : 400

TÍTULO DO PROJETO: SPDA - MALHA DE ATERRAMENTO - ZOONOSSES COLATINA					
TÍTULO DO DESENHO: PLANTA BAIXA - MALHA DE ATERRAMENTO 3 - BLOCO OPERAÇÃO DE CAMPO - SEMUS					
ENDEREÇO DA OBRA: RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO BARBADOS					
LOCALIDADE: COLATINA - ES					
ZONEAMENTO: -	COEF. DE APROV.: -	TAXA DE OCUPAÇÃO: -	DATA DO PROJETO: MARÇO, DE 2022	ESCALA: 1:50	PRANCHA: 5/14
USO DA EDIFICAÇÃO: PÚBLICO					REVISÃO N°: REV_01
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - PMC			CPF/CNPJ: 27.088.319/0001-77		
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO PROJETO:			NOME DO PROFISSIONAL:		
			CAU/CREA N°:		
			TELEFONE:		
			E-MAIL:		
CADISTA:			-		
QUADRO DE ÁREAS (m²):			ASSINATURAS:		
VIDE PROJETO ARQUITETÔNICO			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		
			RESPONSÁVEL TÉCNICO		
ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DE VISTORIA:			ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DE PROJETO:		