

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB</b>	
	Rua Melvin Jones, 90 – Bairro Esplanada – (27) 3177-7080 – CEP: 29702-901	
	<b>Tipo:</b>	Planilha Orçamentária de Custos – Composição
	<b>Obra:</b>	Implantação do Projeto de Padrão de Entrada da Escola Pinotti

Composição		C.15.1.2.9 Caixa para medidor polifásico em policarbonato e noryl padrão ELFSM, dimensões 260x520mm. Fornecimento e instalação.						
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	coeficiente	Preço	Total	
1	Serviços	DER/ES	010115	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	2,00	19,12	38,24
2	Serviços	DER/ES	010146	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	H	0,00	14,18	0,00
3	Serviços	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	23,53	47,06
4	Materiais	SINAPI	39809	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UNID.	1,00	171,24	171,24
5	Materiais							
6	Materiais							0,00
							<b>Total Serviços</b>	85,30
							<b>Total Materiais</b>	171,24
							<b>Total Simples</b>	256,54
							<b>Encargos</b>	Incluso
							<b>TOTAL GERAL</b>	<b>256,54</b>