


PLANTA DE PISOS - ANEXO QUADRA
ESC.: 1/50



PLANTA DE PISOS - BLOCO DE SERVIÇOS
ESC.: 1/50

ACABAMENTOS		
ID	PISOS	A
A1	PISO CERÂMICO - PEI 5 CARGO PLUS WHITE (45x45 cm) - REF. ELIANE, CECRISA OU SIMILAR	
A2	PISO GRANILITE - ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA, APLICAÇÃO DE JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1mx1m, COR NATURAL, COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE	
A3	PISO CIMENTADO POLIDO - COR NATURAL	
A4	PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO POLIDO - PREPARADO PARA PINTURA	
A5	PISO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO - COR NATURAL	
PAREDES		
B1	PINTURA LATEX PVA OU ACRÍLICA - COR BRANCA	
B2	REVESTIMENTO CERÂMICO (10x10 cm) COR BRANCA - APLICADA EM MEIA PAREDE (h=110 cm) REF. ELIANE, CECRISA OU SIMILAR, APLICADO ACIMA DO RODAPÉ EM GRANILITE (h=10 cm) - ALTURA TOTAL=120 cm, ACAB. C/ FRISO EM ALUMÍNIO (PERFIL "U")	
B3	REVESTIMENTO CERÂMICO (33x45 cm) COR BRANCA - REF. 1475738 - FORMIGRES HD OU SIMILAR	
B4	PINTURA À BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVILIL, CORAL OU NOVACOR - APLICAÇÃO EM FAIXAS C/ C/ LARGURA=5cm, PARA DEMARCAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES	
TETOS		
C1	LAJE DE CONCRETO POLIDO COM PINTURA LATEX PVA	
C2	FORRO DE GESSO COM PINTURA LATEX BRANCO	
C3	TELHADO COM TELHAS METÁLICAS TIPO TRAPEZOIDAL SOBRE ESTRUTURA EM TRELIÇAS DE AÇO PINTADO	
C4	TELHADO COM TELHAS EM FIBROCIMENTO SOBRE ESTRUTURA EM TRELIÇAS DE AÇO PINTADO	
OBS.: NAS PAREDES INTERNAS DA QUADRA, A MEIA PAREDE INDICADA É OPCIONAL, PODENDO SER SUBSTITUÍDA POR PINTURA C/ TINTA À BASE DE EPOXI, EM QUALQUER DAS OPÇÕES, NÃO SERÁ APLICADO RODAPÉ.		

- NOTAS:
- TODAS AS COTAS ESTÃO REPRESENTADAS EM CENTÍMETROS; PAREDES NÃO COTADAS MEDEM 15 cm (ACABADAS);
 - CONFIRMAR AS DIMENSÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO PROJETO ESTRUTURAL;
 - VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES, NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
 - CONFIRMAR INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO PROJETO EXECUTIVO;
 - CONFIRMAR AS DIMENSÕES DOS ELEMENTOS COMPLEMENTARES (PROJETO ESTRUTURAL, HIDROSSANITÁRIO, ELÉTRICO, INCÊNDIO, SPDA) NOS RESPECTIVOS PROJETOS;