




PLANTA BAIXA - COZINHA



COZINHA - VISTA 1



COZINHA - VISTA 2



COZINHA - VISTA 3

QUADRO DE ESQUADRIAS - JANELAS						
ID	DESCRIÇÃO	TIPO	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	QUANT.
J 01	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO E VIDRO	BASCULANTE	220 cm	100 cm	120 cm	40
J 02	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO E VIDRO	BASCULANTE	180 cm	100 cm	120 cm	03
J 03	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO E VIDRO	BASCULANTE	140 cm	110 cm	120 cm	06
J 04	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO E VIDRO	BASCULANTE	100 cm	40 cm	170 cm	12
J 05	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO E VIDRO	BASCULANTE	140 cm	40 cm	170 cm	06
J 06	JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO	CORRER	150 cm	40 cm	170 cm	01
J 07	JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO	CORRER	120 cm	100 cm	120 cm	01
J 08	JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO	ABRIR	60 cm	90 cm	120 cm	02
J 09	JANELA - ALUMÍNIO E VIDRO (ATENDIMENTO/SECRETARIA)	FIXA (2 FLS)	90 (90) cm	100 (120) cm	110 (90) cm	01

QUADRO DE ESQUADRIAS - PORTAS						
ID	DESCRIÇÃO	TIPO	LARGURA	ALTURA	SOLEIRA	QUANT.
P 01	PORTA DE MADEIRA C/ VISOR DE VIDRO E CHAPA METÁLICA	ABRIR (1 folha)	80 cm	210 cm	80x15x2 cm	10
P 02	PORTA DE MADEIRA (CHAPA SEMI OCA)	ABRIR (1 folha)	80 cm	210 cm	80x15x2 cm	08
P 03	PORTA DE MADEIRA C/ CHAPA METÁLICA	ABRIR (1 folha)	80 cm	210 cm	80x15x2 cm	07
P 04	PORTA DE ALUMÍNIO (VENEZIANA)	ABRIR (1 folha)	70 cm	210 cm	70x15x2 cm	05
P 05	PORTA DE MADEIRA (CABINES SANITÁRIOS)	ABRIR (1 folha)	60 cm	160 cm		16
P 06	PORTA DE MADEIRA (CABINES PCD)	ABRIR (1 folha)	80 cm	160 cm		02
P 07	PORTA DE ALUMÍNIO (VENEZIANA C/ VISOR)	ABRIR (1 folha)	80 cm	210 cm	80x15x2 cm	02
P 08	PORTÃO DE AÇO C/ GRADE METÁLICA (2 FLS - 100cm)	ABRIR (2 fls)	200 cm	240 cm		01
P 09	PORTÃO DE AÇO C/ GRADE METÁLICA (2 FLS - 90cm)	ABRIR (2 fls)	180 cm	240 cm		01
P 10	PORTÃO CHAPA DE AÇO (1 FOLHA) C/ TRILHOS E ROLDANAS	CORRER	350 cm	220 cm		02

ACABAMENTOS	
ID	PISOS A
A 1	PISO CERÂMICO - PEI 5 CARGO PLUS WHITE (45x45 cm) - REF. ELIANE, CECRISA OU SIMILAR
A 2	PISO GRANILITE - ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA, APLICAÇÃO DE JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1mX1m, COR NATURAL, COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE
A 3	PISO CIMENTADO POLIDO - COR NATURAL
A 4	PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO POLIDO - PREPARADO PARA PINTURA
A 5	PISO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO - COR NATURAL

PAREDES B	
B 1	PINTURA LATEX PVA OU ACRÍLICA - COR BRANCA
B 2	REVESTIMENTO CERÂMICO (10x10 cm) COR BRANCA - APLICADA EM MEIA PAREDE (h=110 cm) REF. ELIANE, CECRISA OU SIMILAR APLICADO ACIMA DO RODAPÉ EM GRANILITE (h=10 cm) - ALTURA TOTAL=120 cm; ACAB. C/ FRISO EM ALUMÍNIO (PERFIL "U")
B 3	REVESTIMENTO CERÂMICO (33x45 cm) COR BRANCA - REF. 1475738 - FORMIGRES HD OU SIMILAR
B 4	PINTURA À BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU NOVACOR - APLICAÇÃO EM FAIXAS C/ C/ LARGURA=5cm, PARA DEMARCAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES

TETOS C	
C 1	LAJE DE CONCRETO POLIDO COM PINTURA LATEX PVA
C 2	FORRO DE GESSO COM PINTURA LATEX BRANCO
C 3	TELHADO COM TELHAS METÁLICAS TIPO TRAPEZOIDAL SOBRE ESTRUTURA EM TRELIÇAS DE AÇO PINTADO
C 4	TELHADO COM TELHAS EM FIBROCIMENTO SOBRE ESTRUTURA EM TRELIÇAS DE AÇO PINTADO

OBS.: NAS PAREDES INTERNAS DA QUADRA, A MEIA PAREDE INDICADA É OPCIONAL, PODENDO SER SUBSTITUÍDA POR PINTURA C/ TINTA À BASE DE EPOXI, EM QUALQUER DAS OPÇÕES, NÃO SERÁ APLICADO RODAPÉ.

LEGENDA - EQUIPAMENTOS:

- 01 - Bacia sanitária convencional em louça branca - ref. Deca modelo Izy P.11 ou equivalente;
- 02 - Bacia sifonada de louça branca p/ PNE, mod. Vogue Plus Conforto - P51, ref. AP52, marca Deca ou equivalente;
- 03 - Lavatório de louça branca c/ coluna, ref. Deca, Celite ou equivalente;
- 04 - Lavatório de louça branca c/ coluna suspensa, ref. L51 - Deca; (nos sanitários acessíveis p/ PNE, inclui barra de apoio em formato "L" fixada à parede);
- 05 - Chuveiro completo, linha antivalandismo, ref. Fabrimar, Deca ou Docol;
- 06 - Tanque duplo em mármore sintético (2 bojos - 100x60cm), COD. 170746;
- 07 - Torneira para tanque - ref Fabrimar, Deca ou Docol (COD. 170306);
- 08 - Torneira de pressão cromada, diâmetro 1/2" p/ lavatório, ref. Fabrimar, Deca ou Docol (COD. 170304);
- 09 - Barra de apoio cilíndrica, em aço inox, fixada na parede;
- 10 - Cubo de embutir oval - cor branco gelo, ref. L.37- Deca ou equivalente (COD. 170133);
- 11 - Cubo Inox de embutir 40x34x17cm (cuba 3 c/ válvula - ref. Franke ou equivalente;
- 12 - Mictório louça branca ref. Deca, Celite ou Ideal Standard (COD.170107);
- 13 - Dispenser para papel higiênico (rolão - 200 a 550m) cinza e branco - ref. Nobre-New Classic - referência A1352, ou equivalente;
- 14 - Dispenser para papel toalha interfolhado;
- 15 - Dispenser para sabonete líquido (900ml);
- 16 - Espelho (esp.=6mm) lapidado reto, fixado c/ botões cromados;
- 17 - Lavatório de canto - ref. L101 Deca ou similar - em WC/PNE deverá ser instalada barra circular para apoio, em aço inox, fixada em torno de cada unidade; (COD. 170124);
- 18 - Cubo Industrial 50x40x30cm (profundidade) - ref. Hidronox ou equivalente;
- 19 - Torneira de mesa para cozinha, bica alta móvel - modelo, Izy, ref. 1167.C37 - Deca ou mod. Gali ref. 00801306 - Docol;

- NOTAS:
- TODAS AS COTAS ESTÃO REPRESENTADAS EM CENTÍMETROS; PAREDES NÃO COTADAS MEDEM 15 cm (ACABADAS);
 - CONFERIR AS DIMENSÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO PROJETO ESTRUTURAL;
 - VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES, NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
 - CONFERIR INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO PROJETO EXECUTIVO;
 - CONFERIR AS DIMENSÕES DOS ELEMENTOS COMPLEMENTARES (PROJETO ESTRUTURAL, HIDROSSANITÁRIO, ELÉTRICO, INCÊNDIO, SPDA) NOS RESPECTIVOS PROJETOS;

Engenheiro Coordenador Nome: Daniel Pereira Silva Crea: ES-011439/D ART n°: Autor Proj. Arquitetônico Nome: Arq. Marcos Correia Silva CAU ES: A19761-0 ART n°: REVISÃO N°:		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PROJETO ARQUITETÔNICO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - VICENTE SOELLA PROJETO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ENDEREÇO: RUA IZABEL MARIA MARTINS MAURO, S/N., BAIRRO VICENTE SOELLA, COLATINA - ES CONTEÚDO: DETALHAMENTO - COZINHA		Escala 1/25 Data JULHO/2022 Folha N° ARQ-22/25
--	--	---	--	---