


PLANTA BAIXA - GERAL
ESC.: 1/150



PLANTA DE COBERTURA
ESC.: 1/200

QUADRO DE ÁREAS		
ZEIS - Zona Especial de Interesse Social (PDM-anexo 1/1.4)		
ÁREA TERRENO = 3.831,00 m²		
BLOCO PEDAGÓGICO = 514,39 m²		
BLOCO ADMINISTRATIVO = 105,22 m²		
BLOCO SERVIÇOS/BIBLIOTECA = 125,07 m²		
PÁTIO CENTRAL/REFEITÓRIO = 166,72 m²		
QUADRA + ANEXOS = 475,66 m²		
TOTAL ÁREA ÚTIL (ESCOLA) = 1.387,06 m²		
CIRCULAÇÃO EXT. COBERTA = 445,00 m²		
ÁREA TOTAL 1.832,06 m²		
ÁREA PERMEÁVEL = 926,35 m²		
ÍNDICES URBANÍSTICOS	ZEIS (PDM)	PROJETO
T.O. (máxima)	80%	48%
C.A. (máximo)	2,0	0,5
Taxa de Permeabilidade	10%	24%

- NOTAS:
- 1) TODAS AS COTAS ESTÃO REPRESENTADAS EM CENTÍMETROS; PAREDES NÃO COTADAS MEDEM 15 cm (ACABADAS);
 - 2) CONFERIR AS DIMENSÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO PROJETO ESTRUTURAL;
 - 3) VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES, NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
 - 4) CONFERIR INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO PROJETO EXECUTIVO;
 - 5) CONFERIR AS DIMENSÕES DOS ELEMENTOS COMPLEMENTARES (PROJETO ESTRUTURAL, HIDROSSANITÁRIO, ELÉTRICO, INCÊNDIO, SPDA) NOS RESPECTIVOS PROJETOS;