


PLANTA GERAL - PISOS
ESC.: 1/100



PLANTA DE PISOS - BLOCO ADMINISTRATIVO
ESC.: 1/50

| ACABAMENTOS | | |
|--|---|---|
| ID | PISOS | A |
| A1 | PISO CERÂMICO - PEI 5 CARGO PLUS WHITE (45x45 cm) - REF. ELIANE, CECISRA OU SIMILAR | |
| A2 | PISO GRANILITE - ARÇAMASSA ALTA RESISTÊNCIA, APLICAÇÃO DE JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1mX1m, COR NATURAL, COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE | |
| A3 | PISO CIMENTADO POLIDO - COR NATURAL | |
| A4 | PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO POLIDO - PREPARADO PARA PINTURA | |
| A5 | PISO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO - COR NATURAL | |
| PAREDES | | |
| B1 | PINTURA LATEX PVA OU ACRILICA - COR BRANCA | |
| B2 | REVESTIMENTO CERÂMICO (10x10 cm) COR BRANCA - APLICADA EM MEIA PAREDE (H=110 cm) REF. ELIANE, CECISRA OU SIMILAR APLICADO ACIMA DO RODAPÉ EM GRANILITE (H=10 cm) - ALTURA TOTAL=120 cm. ACAB. C/ FRISO EM ALUMÍNIO (PERFIL "U") | |
| B3 | REVESTIMENTO CERÂMICO (33x45 cm) COR BRANCA - REF. 1475738 - FORMIGRES HD OU SIMILAR | |
| B4 | PINTURA A BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU NOVACOR - APLICAÇÃO EM FAIXAS C/ LARGURA=5cm, PARA DEMARCAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES | |
| TETOS | | |
| C1 | LAJE DE CONCRETO POLIDO COM PINTURA LATEX PVA | |
| C2 | FORRO DE GESSO COM PINTURA LATEX BRANCO | |
| C3 | TELHADO COM TELHAS METÁLICAS TIPO TRAPEZOIDAL SOBRE ESTRUTURA EM TRELIÇAS DE AÇO PINTADO | |
| C4 | TELHADO COM TELHAS EM FIBROCEMENTO SOBRE ESTRUTURA EM TRELIÇAS DE AÇO PINTADO | |
| OBS.: NAS PAREDES INTERNAS DA QUADRA, A MEIA PAREDE INDICADA É OPCIONAL, PODENDO SER SUBSTITUÍDA POR PINTURA C/ TINTA À BASE DE EPOXI; EM QUALQUER DAS OPÇÕES, NÃO SERÁ APLICADO RODAPÉ. | | |

NOTAS:

- TODAS AS COTAS ESTÃO REPRESENTADAS EM CENTÍMETROS; PAREDES NÃO COTADAS MEDEM 15 cm (ACABADAS);
- CONFERIR AS DIMENSÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES, NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- CONFERIR INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO PROJETO EXECUTIVO;
- CONFERIR AS DIMENSÕES DOS ELEMENTOS COMPLEMENTARES (PROJETO ESTRUTURAL, HIDROSSANITÁRIO, ELÉTRICO, INCÊNDIO, SPDA) NOS RESPECTIVOS PROJETOS;

| ÁREAS EXTERNAS | |
|----------------|---|
| | ÁREA EXTERNA - ACESSOS PISO GRANILITE (ÁREA= 451,17 m²) |
| | PISO CIMENTADO (ÁREA= 369,80 m²) |
| | ÁREA EXTERNA - ESTACIONAMENTO BLOCO CONCRETO (ÁREA= 626,00 m²) |
| | ÁREA PERMEÁVEL PAISAGISMO (ÁREA= 359,35 m²) |