





J-01

QUANTIDADE: 40  
DIMENSÕES: 220 x 110 cm  
PEITORIL: 120 cm  
SISTEMA: basculante  
AMBIENTES: salas de aula, biblioteca





J-02

QUANTIDADE: 04  
DIMENSÕES: 180 x 100 cm  
PEITORIL: 120 cm  
SISTEMA: basculante  
AMBIENTES: diretoria, secretaria, sala de professores, cozinha



J-03



QUANTIDADE: 06  
DIMENSÕES: 140 x 110 cm  
PEITORIL: 120 cm  
SISTEMA: basculante  
AMBIENTES: diretoria, sala de professores, coordenação, secretaria, área de serviço



J-04

QUANTIDADE: 08  
DIMENSÕES: 100 x 40 cm  
PEITORIL: 170 cm  
SISTEMA: basculante  
AMBIENTES: sanitários adm, arquivo, depósitos, despensa 1, vestiário



\*UTILIZAR VIDRO MINIBOREAL NOS SANITÁRIOS E VESTIÁRIO E VIDRO LISO INCOLOR NOS DEMAIS COMPARTIMENTOS



J-05



QUANTIDADE: 11  
DIMENSÕES: 140 x 40 cm  
PEITORIL: 170 cm  
SISTEMA: basculante  
AMBIENTES: almoxarifado, sanitários (alunos), cozinha, sanitários (quadra)

\*UTILIZAR VIDRO MINIBOREAL NOS SANITÁRIOS E VESTIÁRIO E VIDRO LISO INCOLOR NOS DEMAIS COMPARTIMENTOS





J-06

QUANTIDADE: 03  
DIMENSÕES: 150 x 40 cm  
PEITORIL: 170 cm  
SISTEMA: correr  
AMBIENTES: cozinha, despensa





J-07

QUANTIDADE: 01  
DIMENSÕES: 120 x 100 cm  
PEITORIL: 120 cm  
SISTEMA: 02 folhas (correr)  
AMBIENTES: cozinha



J-08

QUANTIDADE: 02  
DIMENSÕES: 60 x 90 cm  
PEITORIL: 120 cm  
SISTEMA: de abrir  
AMBIENTES: cozinha



J-09

QUANTIDADE: 02  
DIMENSÕES: 90 x 100 / 90 x 120 cm  
PEITORIL: 110 / 90cm  
SISTEMA: FIXA (2 fls.)  
AMBIENTES: Secretaria (atendimento)

#### QUADRO DE ESQUADRIAS - JANELAS

ID	DESCRIÇÃO	TIPO	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	QUANT.
J 01	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO E VIDRO	BASCULANTE	220 cm	100 cm	120 cm	40
J 02	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO E VIDRO	BASCULANTE	180 cm	100 cm	120 cm	03
J 03	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO E VIDRO	BASCULANTE	140 cm	110 cm	120 cm	06
J 04	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO E VIDRO	BASCULANTE	100 cm	40 cm	170 cm	12
J 05	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO E VIDRO	BASCULANTE	140 cm	40 cm	170 cm	06
J 06	JANELA EM ALUMINIO E VIDRO	CORRER	150 cm	40 cm	170 cm	01
J 07	JANELA EM ALUMINIO E VIDRO	CORRER	120 cm	100 cm	120 cm	01
J 08	JANELA EM ALUMINIO E VIDRO	ABRIR	60 cm	90 cm	120 cm	02
J 09	JANELA - ALUMINIO E VIDRO (ATENDIMENTO/SECRETARIA)	FIXA (2 FLS)	90 (90) cm	100 (120) cm	110 (90) cm	01

#### QUADRO DE ESQUADRIAS - PORTAS


ID	DESCRIÇÃO	TIPO	LARGURA	ALTURA	SOLEIRA	QUANT.
P 01	PORTA DE MADEIRA C/ VISOR DE VIDRO E CHAPA METÁLICA	ABRIR (1 folha)	80 cm	210 cm	80x15x2 cm	10
P 02	PORTA DE MADEIRA (CHAPA SEMI OCA)	ABRIR (1 folha)	80 cm	210 cm	80x15x2 cm	08
P 03	PORTA DE MADEIRA C/ CHAPA METÁLICA	ABRIR (1 folha)	80 cm	210 cm	80x15x2 cm	07
P 04	PORTA DE ALUMINIO (VENEZIANA)	ABRIR (1 folha)	70 cm	210 cm	70x15x2 cm	05
P 05	PORTA DE MADEIRA (CABINES SANITÁRIOS)	ABRIR (1 folha)	60 cm	160 cm		16
P 06	PORTA DE MADEIRA (CABINES PCD)	ABRIR (1 folha)	80 cm	160 cm		02
P 07	PORTA DE ALUMINIO (VENEZIANA C/ VISOR)	ABRIR (1 folha)	80 cm	210 cm	80x15x2 cm	02
P 08	PORTÃO DE AÇO C/ GRADE METÁLICA (2 FLS - 100cm)	ABRIR (2 fls)	200 cm	240 cm		01
P 09	PORTÃO DE AÇO C/ GRADE METÁLICA (2 FLS - 90cm)	ABRIR (2 fls)	180 cm	240 cm		01
P 10	PORTÃO CHAPA DE AÇO (1 FOLHA) C/TRILHOS E ROLDANAS	CORRER	350 cm	220 cm		02

#### MAPA DE ESQUADRIAS - JANELAS

ESC.: 1/25

- NOTAS:
- TODAS AS COTAS ESTÃO REPRESENTADAS EM CENTÍMETROS; PAREDES NÃO COTADAS MEDEM 15 cm (ACABADAS);
  - CONFERIR AS DIMENSÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO PROJETO ESTRUTURAL;
  - VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES, NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
  - CONFERIR INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO PROJETO EXECUTIVO;
  - CONFERIR AS DIMENSÕES DOS ELEMENTOS COMPLEMENTARES (PROJETO ESTRUTURAL, HIDROSSANITÁRIO, ELÉTRICO, INCÊNDIO, SPDA) NOS RESPECTIVOS PROJETOS;

Engenheiro Coordenador  
Nome: Daniel Pereira Silva  
Crea: ES-011430/D  
ART n.º: Visto  
Autor Proj. Arquitetônico  
Nome: Arq. Marcos Correia Silva  
CAU ES: A19761-0  
ART n.º: Visto  
REVISÃO N.º:



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
PROJETO ARQUITETÔNICO  
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - VICENTE SOELLA  
PROJETO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL  
ENDEREÇO: RUA IZABEL MARIA MARTINS MAURO, S/N.,  
BAIRRO VICENTE SOELLA, COLATINA - ES  
CONTEÚDO: MAPA DE ESQUADRIAS - JANELAS  
Escala: 1/25  
Data: JULHO/2022  
Folha N.º: ARQ-24/25