


LEGENDA DAS INDICAÇÕES	
BN	Banheira com joelho de 90° - 25 mm - 1/2" - FNDE
BB	Bebedouro com joelho de 90° - 25 mm - 1/2" - FNDE
CH	Chuveiro - 25mm x 1/2"
DH	Ducha Higiênica - 25 mm x 1/2"
HIDRÔMETRO	REGISTRO BRUTO GAVETA INDUSTRIAL C/ PVC SOLDAVEL - RG
LV	Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
MLR	Máquina de lavar roupa com Td de 90° - 25 mm - 3/4" - FNDE
PIA	Plta de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
PR	Purificador com joelho 90° - 25 mm - 1/2" - FNDE
RP	Registro de Pressão com PVC soldável - 25 mm - 3/4"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
TJR	Tanque de lavar com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"
TJ	Tomada de Jardim - 25 mm x 1/2"
VD	Valvula de descarga c/PVC soldável - 1.1/2"
VS	Vaso Sanitário com válvula de descarga - 1.1/2"
ML	Lava louças com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

LEGENDA	
	ALIMENTADOR PREDIAL
	HIDRÔMETRO
	REGISTRO BRUTO GAVETA INDUSTRIAL C/ PVC SOLDAVEL - RG
	REGISTRO BRUTO GAVETA EUROPA C/ PVC SOLDAVEL - RG
	REGISTRO DE PRESSÃO C/ PVC SOLDAVEL - RP
	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA C/ PVC SOLDAVEL - RG
	VÁLVULA DE DESCARGA C/PVC SOLDAVEL - VD



2 DETALHE - SHAFT HIDRÁULICA
ESCALA 1/20

NOTAS	
- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL	
- ANTES DA CONCRETAGEM VERIFICAR A PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6188:2014.	
- PARA A ALTURA DOS PONTOS HIDRÁULICOS VERIFICAR REFERÊNCIA NO MEMORIAL DESCRITIVO.	
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE.	
REFERÊNCIAS:	
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	

02	JANEIRO/2017	Atendimento à NBR 9050/2015; Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários infantis 1 e 2, altura da plataforma, mobiliário e equipamento, altura da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos sanitários e altura da porta PIA.
01	JULHO/2016	Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da plataforma.
Nº	DATA	DESCRIÇÃO

CONTROLE DE REVISÕES

FNDE <small>Fundo Nacional de Desenvolvimento</small>		Ministério da Educação
PROJETO PADRÃO - FNDE		
PROPRIETÁRIO: : PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		
ENDEREÇO: RUA LUIZ SIMONASSI, BAIRRO VILA TREVISÓ - COLATINA/MS		
MUNICÍPIO - UF: COLATINA - ESPÍRITO SANTO		
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - CNPJ 27.165.729/0001-74		
RESP. TÉCNICO		
AUTOR DO PROJETO: KAREN CRISTINA ALCANTARA KLEN - ENGENHEIRA CIVIL E ELETRICISTA CREA 18966/D - DF		
DFO		CREA
		RA
OBSERVAÇÕES:		
PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 1		
PROJETO DE INSTALAÇÕES		
COORDENAÇÃO: CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional		HAG
REDE DE ÁGUA FRIA DETALHES - CORTES		
REVISÃO: R-01, R-02, R-03	ESCALA: 1:25	PRIMEIRA
FORMATO: A0	DATA EMISSÃO: OUTUBRO/2022	09/10