


LEGENDA DAS INDICAÇÕES	LEGENDA
BN Banheira com joelho de 90° - 25 mm - 1/2" - FNDE	ALIMENTADOR PREDIAL
BB Bebedouro com joelho de 90° - 25 mm - 1/2" - FNDE	HIDRÔMETRO
CH Chuveiro - 25mm x 1/2"	REGISTRO BRUTO GAVETA INDUSTRIAL C/ PVC SOLDAVEL - RG
DH Ducha Higiênica - 25 mm x 1/2"	REGISTRO BRUTO GAVETA EUROPA C/ PVC SOLDAVEL - RG
HIDRÔMETRO Hidrômetro - cavalete 1/2" Type	REGISTRO DE PRESSÃO C/ PVC SOLDAVEL - RP
LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA C/ PVC SOLDAVEL - RG
MLR Máquina de lavar roupa com Tê de 90° - 25 mm - 3/4" - FNDE	VÁLVULA DE DESCARGA C/ PVC SOLDAVEL - VD
PIA Pia de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"	
PR Purificador com joelho 90° - 25 mm - 1/2" - FNDE	
RP Registro de Pressão com PVC soldável - 25 mm - 3/4"	
RG Registro de gaveta c/ canopla cromada c/ PVC soldável - 3/4"	
TLR Tanque de lavar com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"	
TJ Torneira de Jardim - 25 mm x 1/2"	
VS Vaso Sanitário com válvula de descarga - 1 1/2"	
MLL Lava louças com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"	



2 DETALHE - SHAFT HIDRÁULICA  
ESCALA 1:20

NOTAS

- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL.
- ANTES DA CONCRETAGEM, VERIFICAR A PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES, DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 618:2014.
- PARA A ALTURA DOS PONTOS HIDRÁULICOS, VERIFICAR REFERÊNCIA NO MEMORIAL DESCRITIVO.
- ALTERAÇÃO NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE.

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

02	JANEIRO/ 2017	Atendimento à NBR 9050/ 2015; Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários infantis 1 e 2, altura da plataforma, mobiliário e equipamento, altura da cerâmica nos sanitários, cor dos perfis dos sanitários e altura da porta PMS.
01	JULHO/ 2016	Alteração: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higiênicas e escaninhos pré-escala.
Nº	DATA	DESCRIÇÃO
CONTROLE DE REVISÕES		

<b>FNDE</b> <small>Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação</small>		<b>Ministério da Educação</b>
<b>PROJETO PADRÃO - FNDE</b>		
PROPRIETÁRIO: :	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	
ENDEREÇO:	RUA LUZ SIMONASSI, BAIRRO VILA TREVISÓ - COLATINA/ES	
MUNICÍPIO — UF:	COLATINA - ESPÍRITO SANTO	
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - CNPJ 27.165.729/0001-74	
RESP. TÉCNICO		
AUTOR DO PROJETO	KAREN CRISTINA ALCANTARA KLEN - ENGENHEIRA CIVIL E ELETRICISTA CRE 18896/D - DF	
DLFO	CREA	RA
OBSERVAÇÕES:		
<b>PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 1</b>		
<b>PROJETO DE INSTALAÇÕES</b>		
COORDENAÇÃO	REDE DE ÁGUA FRIA DETALHES ISOMÉTRICOS	HAG
CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional		
REVISÃO	ESCALA	PRANCHAS
R-01	1:25	
R-02		
R-03	DATA EMISSÃO	06/10
FORMATO	A0	OUTUBRO/2022