

COMPOSIÇÃO 01

Item: Cantoneira abas iguais de ferro astm a-36 - 1/8" x 1" x 1"

Unidade: m

Base: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid	Código	Coefic.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	'010139	0,12	21,35	-	R\$ 2,56
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	H	'010146	0,7	15,85	-	R\$ 11,10
SOLDADOR- (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	10147	0,12	21,35	-	R\$ 2,56
SubTotal:						R\$ 16,22

MATERIAL	Unid	Código	Coefic.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/8" X 1" X 1" (LABOR)	M	'039123	1	15,93	-	R\$ 15,93
BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1020 Ø 3/8"	M	100196	0,2	10,13	-	R\$ 2,03
SubTotal:						R\$ 17,96

RESUMO

DISCRIMINAÇÃO	TAXA(%)	VALORES
Mão-de-Obra(A)	157,27	R\$ 16,22
Materiais(B)		R\$ 17,96
Equipamentos(C)		R\$ 0,00
Produção da Equipe(D)		R\$ 1,00
Custo Horário Total(A+C)		R\$ 16,22
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E		R\$ 16,22
Custo Direto Total(B+E)		R\$ 34,18
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI	0	R\$ 0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		R\$ 34,18

COMPOSIÇÃO 02

Item: 020350 - Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume
0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8"
(Reaproveitamento 2x)

Unidade: m

Base: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid	Código	Coefic.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	H	'010101	0,08	18,01	-	R\$ 1,44
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	'010111	1,76	21,35	-	R\$ 37,58
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	'010140	0,08	21,35	-	R\$ 1,71
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	H	'010146	1,77605	15,85	-	R\$ 28,15
SubTotal:						R\$ 68,88

MATERIAL	Unid	Código	Coefic.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	M	'021009	1,638	14,76	-	R\$ 24,18
RIPA EM MADEIRA (MATERIAL DE 3ª) 5X2CM PINUS OU EQUIVALENTE (LABOR)	M	'021368	3,7904	5,49	-	R\$ 20,81
TELHA METALICA ONDULADA ACO GALVALUME ESP 0.5MM PRE PINTADA 1 FACE COR RAL 9003 (BRANCA) - PERFILOR, MULTI TELHAS, ISOESTE OU EQUIVALENTE (LABOR)	M2	'025841	1,155	64,01	-	R\$ 73,93
PREGO 18X27 GALVANIZADO (LABOR)	KG	'026573	0,15	30,24	-	R\$ 4,54
CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL (LABOR)	UN	'026610	3	0,48	-	R\$ 1,44
SubTotal:						R\$ 124,89

RESUMO

DISCRIMINAÇÃO	TAXA(%)	VALORES
Mão-de-Obra(A)	157,27	R\$ 68,88
Materiais(B)		R\$ 124,89
Equipamentos(C)		R\$ 0,00
Produção da Equipe(D)		R\$ 1,00
Custo Horário Total(A+C)		R\$ 68,88
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E		R\$ 68,88
Custo Direto Total(B+E)		R\$ 193,77
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI	0	R\$ 0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		R\$ 193,77

COMPOSIÇÃO 03

Item: 160207 - Abrigo de gás para 2 cilindros 45 Kg, exec. em alv. bloco conc cheio,dim 1,50x0.85x2.10m, inclusive cilindros e rede interna do abrigo compreendendo tubos e válvulas de esfera que interligam os cilindros

Unidade: und

Base: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid	Código	Coefic.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	H	'010101	13,86666	18,01	-	R\$ 249,74
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	'010111	4,1715	21,35	-	R\$ 89,06
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	'010118	2,64	21,35	-	R\$ 56,36
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	'010121	0,91516	21,35	-	R\$ 19,54
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	'010139	19,87999	21,35	-	R\$ 424,44
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	'010140	8,431	21,35	-	R\$ 180,00
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	H	'010146	29,02405	15,85	-	R\$ 460,03
SubTotal:						R\$ 1.479,17

MATERIAL	Unid	Código	Coefic.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	M3	'020503	0,857256	96,67	-	R\$ 82,87
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	'020505	11,832	0,78	-	R\$ 9,23
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	'020508	350,5594	0,46	-	R\$ 161,26
BRITA 1 (LABOR)	M3	'020517	0,245733	113,33	-	R\$ 27,85
BRITA 2 (LABOR)	M3	'020518	0,367947	113,33	-	R\$ 41,70
BRITA 3 (LABOR)	M3	'020519	0,0756	113,33	-	R\$ 8,57
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	M	'020985	4,7277	9,19	-	R\$ 43,45
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	M	'020988	4,944	15,68	-	R\$ 77,52
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	'021032	1,3287	57,74	-	R\$ 76,72
ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) (LABOR)	DZ	'021109	0,191271	120,93	-	R\$ 23,13
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	'021517	11,44	7,81	-	R\$ 89,35
TELA SOLDADA EM AÇO TIPO TELCON Q-138 P/ ARMADURA (LABOR)	M2	'021543	1,2978	28,54	-	R\$ 37,04
BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM - ESTRUTURAL (LABOR)	UN	'022507	70	3,2	-	R\$ 224,00

MANTA ASFALTICA 3MM TIPO III - APP (AREIA/POLIESTER/POLIESTER) NBR 9952, INCL. ARG. REGULAR. E PROTECAO (LABOR)	M2	'024130	3,92	232,27	-	R\$ 910,50
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	'026569	0,7725	18,83	-	R\$ 14,55
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	'027010	0,208	19,93	-	R\$ 4,15
TELA ARAME GALV CORRUGADA "QUEBRA CHAMA" MALHA 3MM QUADRADA (LABOR)	M2	'027676	0,2772	77	-	R\$ 21,34
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	'028008	0,309	10,81	-	R\$ 3,34
CILINDRO DE GAS DE COZINHA 45 KG (VAZIO) (LABOR)	UN	'029028	2	573,33	-	R\$ 1.146,66
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	'037502	0,9072	31,57	-	R\$ 28,64
TINTA LATEX PVA (LABOR)	L	'037513	1,4544	16,15	-	R\$ 23,49
TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (LABOR)	L	'037514	1,6248	17,66	-	R\$ 28,69
SELADOR ACRILICO (LABOR)	L	'037519	0,8124	5,25	-	R\$ 4,27
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	'038001	0,1008	14,17	-	R\$ 1,43
LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX PVA (LABOR)	L	'038009	0,7272	5,25	-	R\$ 3,82
LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE (LABOR)	UN	'038012	1,26	3,13	-	R\$ 3,94
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR)	UN	'038013	3,2075	0,83	-	R\$ 2,66
ZARCAO (LABOR)	L	'038028	0,5544	21,76	-	R\$ 12,06
ESTRADO DE MADEIRA PADRÃO CASA GAS CONF PROJETO (LABOR)	M2	'039075	0,85	1380,18	-	R\$ 1.173,15
CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 3/16" X 1.1/2" X 1.1/2" GALV. (LABOR)	M	'039125	6,8292	40,61	-	R\$ 277,33
VÁLVULA ESFERA NPT CLASSE 300 Ø 3/4" (LABOR)	UN	'064149	2	71,56	-	R\$ 143,12
TUBO ACO GALV NBR5590 CL PESADA 20 MM (3/4) - GAS (LABOR)	M	'064701	7	40,22	-	R\$ 281,54
CAP 3/4 NPT - GALVANIZADO 300 LBS (LABOR)	UN	'064702	2	24,46	-	R\$ 48,92
VALVULA DE RETENCAO MEIA LUVA 7/16" NS X 1/2" NPT (LABOR)	UN	'064703	2	16,29	-	R\$ 32,58
PIGTAIL POL MX7/16 NS(24) - P45 - 0,50M (LABOR)	UN	'064704	2	34	-	R\$ 68,00
TE NPT 3/4"- GALVANIZADO 300 LBS (LABOR)	UN	'064706	1	42,65	-	R\$ 42,65

REGULADOR PRESSAO PRIM EST SAIDA 150KPA INC VALVULA P/ 02 CILIDROS (LABOR)	UN	'064707	1	598,29	-	R\$ 598,29
CHAPA DE ACO GALVANIZADA N° 14 (ESP. 1,95MM) (LABOR)	M2	'068047	2,2428	295,94	-	R\$ 663,73
SubTotal:						R\$ 6.441,54

MATERIAL	Unid	Código	Coefic.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)	H	'080125	0,537285	36,41	-	R\$ 19,56
SubTotal:						R\$ 19,56

RESUMO

DISCRIMINAÇÃO	TAXA(%)	VALORES
Mão-de-Obra(A)	157,27	R\$ 1.479,17
Materiais(B)		R\$ 6.441,54
Equipamentos(C)		R\$ 19,56
Produção da Equipe(D)		R\$ 1,00
Custo Horário Total(A+C)		R\$ 1.498,74
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E		R\$ 1.498,74
Custo Direto Total(B+E)		R\$ 7.940,27
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI	0	R\$ 0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		R\$ 7.940,27

COMPOSIÇÃO 04

Item: 010246 Lixamento de parede com pintura antiga para recebimento de nova camada de tinta

Unidade: m²

Base: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid	Código	Coefic.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	H	'010146	0,3	15,85	-	R\$ 4,76
SubTotal:						R\$ 4,76

MATERIAL	Unid	Código	Coefic.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR)	UN	'038013	0,35	0,9	-	R\$ 0,32
SubTotal:						R\$ 0,32

RESUMO

DISCRIMINAÇÃO	TAXA(%)	VALORES
Mão-de-Obra(A)	157,27	R\$ 4,76
Materiais(B)		R\$ 0,32
Equipamentos(C)		R\$ 0,00
Produção da Equipe(D)		R\$ 1,00
Custo Horário Total(A+C)		R\$ 4,76
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E		R\$ 4,76
Custo Direto Total(B+E)		R\$ 5,07
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI	0	R\$ 0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		R\$ 5,07

COMPOSIÇÃO 05

Item: 90825 Porta de madeira DE CORRER, maciça (pesada ou superpesada), 220x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019

Unidade: und

Base: SINAPI

MÃO DE OBRA	Unid	Código	Coefic.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	88261	2,32	22,4	-	R\$ 51,97
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	88316	1,16	18,22	-	R\$ 21,14
SubTotal:						R\$ 73,10

MATERIAL	Unid	Código	Coefic.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	2432	6	15,49	-	R\$ 92,94
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 "	UN	11055	19,8	0,1	-	R\$ 1,98
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 220 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	COTAÇÃO	1	1200	-	R\$ 1.200,00
SubTotal:						R\$ 1.294,92

RESUMO

DISCRIMINAÇÃO	TAXA(%)	VALORES
Mão-de-Obra(A)	157,27	R\$ 73,10
Materiais(B)		R\$ 1.294,92
Equipamentos(C)		R\$ 0,00
Produção da Equipe(D)		R\$ 1,00
Custo Horário Total(A+C)		R\$ 73,10
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E		R\$ 73,10
Custo Direto Total(B+E)		R\$ 1.368,02
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI	0	R\$ 0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		R\$ 1.368,02