

**COMPOSIÇÃO 01**

1.2

Tapume telha metálica ondulada em aço galvalume 0,50mm branca h = 2,20 m, inclusive montagem estr. mad. 8"x8" (Reaproveitamento 2x)

Unidade: m

BASE - 020350/DER-ES

MÃO DE OBRA	Unid	Código	Coefic.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	H	010101 - DER/ES - I	0,08000	16,13	-	1,29
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	010111 - DER/ES - I	1,76000	19,12	-	33,65
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	H	010146 - DER/ES - I	1,77605	14,18	-	25,18
<b>SubTotal:</b>						<b>60,13</b>

MATERIAL	Unid	Código	Coefic.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL (LABOR)	UN	026610 - DER/ES - I	3,0000	0,69	-	2,07
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	M	021009 - DER/ES - I	1,6380	14,76	-	24,18
PREGO 18X27 GALVANIZADO (LABOR)	KG	026573 - DER/ES - I	0,1500	30,24	-	4,54
RIPA EM MADEIRA (MATERIAL DE 3ª) 5X2CM PINUS OU EQUIVALENTE (LABOR)	M	021368 - DER/ES - I	3,7904	5,49	-	20,81
TELHA METALICA ONDULADA ACO GALVALUME ESP 0.5MM PRE PINTADA 1 FACE COR RAL 9003 (BRANCA) (LABOR)	M²	025841 - DER/ES - I	1,1550	78,80	-	91,01
<b>SubTotal:</b>						<b>142,61</b>

**RESUMO**

DISCRIMINAÇÃO	TAXA(%)	VALORES
Mão-de-Obra(A)	157,27	60,13
Materiais(B)		142,61
Equipamentos(C)		0,00
Produção da Equipe(D)		1,00
Custo Horário Total(A+C)		60,13
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E		60,13
Custo Direto Total(B+E)		202,73
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI		
<b>CUSTO UNITÁRIO (Adotado)</b>		<b>202,73</b>

**COMPOSIÇÃO 02**

2.1.1

Demolição de divisória outras (pré-moldado)

Unidade: m²

BASE - C1051/SEINFRA

MÃO DE OBRA	Unid	Código	Coefic.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	H	010101 - DER/ES	0,500	16,13	-	8,07
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	H	010146 - DER/ES	1,000	14,18	-	14,18
<b>SubTotal:</b>						<b>22,25</b>

MATERIAL	Unid	Código	Coefic.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
					-	0,00
<b>SubTotal:</b>						<b>0,00</b>

**RESUMO**

DISCRIMINAÇÃO	TAXA(%)	VALORES
Mão-de-Obra(A)	157,27	22,25
Materiais(B)		0,00
Equipamentos(C)		0,00
Produção da Equipe(D)		1,00
Custo Horário Total(A+C)		22,25
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E		22,25
Custo Direto Total(B+E)		22,25
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI		
<b>CUSTO UNITÁRIO (Adotado)</b>		<b>22,25</b>

**COMPOSIÇÃO 03**

2.1.6

2.2.5

Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)

Unidade: m<sup>2</sup>

BASE - C4913/SEINFRA

<b>MÃO DE OBRA</b>	<b>Unid</b>	<b>Código</b>	<b>Coefic.</b>	<b>Pr. Unit.</b>	<b>Fator Ac.</b>	<b>Subtotal</b>
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	H	010146 - DER/ES	0,400	14,18	-	5,67
<b>SubTotal:</b>						<b>5,67</b>

<b>MATERIAL</b>	<b>Unid</b>	<b>Código</b>	<b>Coefic.</b>	<b>Pr. Unit.</b>	<b>Fator Ac.</b>	<b>Subtotal</b>
					-	0,00
<b>SubTotal:</b>						<b>0,00</b>

**RESUMO**

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>TAXA(%)</b>	<b>VALORES</b>
Mão-de-Obra(A)	157,27	5,67
Materiais(B)		0,00
Equipamentos(C)		0,00
Produção da Equipe(D)		1,00
Custo Horário Total(A+C)		5,67
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E		5,67
Custo Direto Total(B+E)		5,67
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI		
<b>CUSTO UNITÁRIO (Adotado)</b>		<b>5,67</b>